

Ausschreibung und Angebot Nr. 7

Projekt: 2017-8107 Creaplast - mit Köpfchen durch die Wand

FixFertig Mauerdurchführung K-55.HD

Eingabesumme Netto

Fr. inkl. MWST

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 7

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Auftrag: 7 NPK: 951 Bauarbeiten für Werkleitungen D/14(V'14)

Ausschreibung und Angebot Nr. 7

7 **FixFertig Mauerdurchführung K-55.HD** 951 **Bauarbeiten für Werkleitungen**

000 FixFertig Mauerdurchführung Typ K-55 mit integrierten Dichtungen und Anschlüssen. Für Telekommunikationsrohr.

010 Fabrikat.

.100 CreaPlast AG.
 Furtbachstrasse 13.
 CH-8107 Buchs ZH.
 Tel. 044 884 73 33.
 Fax 044 884 73 34.
 www.ffmag.ch.
 info@creaplast.ch

100 Formstücke liefern.

110 Rohrdurchführungen.
 Die Kabelschutzrohre werden von der Gebäudeaussenseite bis Anschlag Muffe in die Mauerdurchführung geführt.

111 Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. Anschlüssen mit beidseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar Wasserdruck mit Prüfungsnachweis.

.001 FixFertig Mauerdurchführung
 Typ K-55.
 Für Telekommunikationsrohr K55
 inkl. integrierter Hauff-
 Dichtung.
 Betonwandstärke: 250 mm.
 Art. Nr.: K-55.HD+.250

..... St

.002 FixFertig Mauerdurchführung
 Typ K-55.
 Für Telekommunikationsrohr K55
 inkl. integrierter Hauff-
 Dichtung.
 Betonwandstärke: mm.
 Art. Nr.:

..... St

951 Total Bauarbeiten für Werkleitungen